REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE**

JKSO:
Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Hevanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47 395 907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	63 736,00
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**63 736,00**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**63 736,00**	**12 747,20**
znížená	20,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	v	EUR	**76 483,20**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

DIČ: 2023906522

Dátum a podpis: Pečiatka

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE**

Miesto: **Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce** Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**63 736,00**	**76 483,20**
01	**Výdajník č.1**	13 509,31	16 211,17
02	**Výdajník č.2**	14 606,55	17 527,86
03	**Vodný zdroj**	35 620,14	42 744,17
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**63 736,00**	**76 483,20**

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1**

JKSO:
Miesto: Cakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Cakanovce
KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice
IČO: 47 395 907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	13 509,31
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**13 509,31**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20.00%	**13 509,31**	**2 701,86**
znížená	20.00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	v	EUR	**16 211,17**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

RELIEN s.r.o.

DIČ: 2023906522

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1**

Miesto: **Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce** Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**13 509,31**	**16 211,17**
01	**ASR**	3 577,16	4 292,59
02	**ELI**	2 473,88	2 968,66
03	**ZTI**	7 458,27	8 949,92
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**13 509,31**	**16 211,17**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1
Objekt:
časť ASR

JKSO:		KS:	
Miesto:	Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce	Dátum:	14.04.2022
Objednávateľ:	Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice	IČO:	47395907
		IČ DPH:	SK2023906522
Projektant:		IČO:	
Ing. Ivan Puškáš		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			3 577,16
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**3 577,16**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH **základná**	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 577,16	20,00%	715,43
Cena s DPH		**v EUR**	**4 292,59**

Projektant		**Spracovateľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1

Objekt:
časť ASR

Miesto:	Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce	Dátum:	14.04.2022
Objednávateľ:	Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce	Projektant:	Ing. Ivan Puškáš
Zhotoviteľ:	RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 577,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 264,00
8 - Rúrové vedenie	3 264,00
PSV - Práce a dodávky PSV	200,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	200,12
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	113,04
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 577,16**

ROZPOČET

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1

Objekt:

časť ASR

Miesto:	Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce	Dátum:	14.04.2022
Objednávateľ:	Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce	Projektant:	Ing. Ivan Puškaš
Zhotoviteľ:	RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 577,162**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 264,000
	D	8	Rúrové vedenie				3 264,000
53	K	893301004	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej	ks	1,000	178,400	178,400
	PP		Osadenie prefabrikovanej vodomernej (armatúrnej) šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t				
54	M	594300005900	*Šachta výdajníka vody s oceľ.uzam.poklopom + žeriav*	*ks*	*1,000*	*3 085,600*	*3 085,600*
	PP		Vodomerná a armatúrna šachta BG, ložkv 2150x2060x1600 mm, objem 8 m3, železobetónová, HYDRO BG				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				200,122
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				200,122
64	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	7,366	0,248	1,827
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche vodorovnej náterom penetračným				
65	M	246170000900.S	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,002*	*2 208,400*	*4,417*
	PP		Lak asfaltový penetračný				
66	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	3,395	0,298	1,012
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche zvislej náterom penetračným				
67	M	246170000900.S	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,001*	*2 208,400*	*2,208*
	PP		Lak asfaltový penetračný				
68	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	7,366	17,450	128,537
	PP		Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná				
69	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	3,395	17,980	61,042
	PP		Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche zvislej Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná				
70	K	998711292.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	2,017	0,535	1,079
	PP		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky Príplatok k cena za zvýšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				113,040
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce nepredvídané	hod	8,000	14,130	113,040
	PP		Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín menej náročné (Tr.1)				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1
Objekt:
02 - ELI

JKSO:
Miesto: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47395907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 473,88
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**2 473,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 473,88	20,00%	494,78

Cena s DPH	**v EUR**	**2 968,66**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ **MRK** V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1

Objekt:
02 - ELI

Miesto: Čakanovce
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 473,88**
M - Práce a dodávky M	2 473,88
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 473,88**

ROZPOČET

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1
Objekt:
02 - ELI

Miesto: Čakanovce
Dátum: 14.04.2022
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o, Havanská 25, 040 13 Košice
Projektant:
Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

2 473,877

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Hlavná ochranná prípojnica (HOP)				
1			EPS 2 - Prípojnica potenciálového vyrovnania	ks	1,000	28,560	28,560
			Rozvádzač R-TG				
2			Zvodič bleskových prúdov a prepätia PLP-B+C MAXI V/4	ks	1,000	647,500	647,500
3			3-fázový istič 400V, 20A, char. B, 10kA	ks	1,000	34,150	34,150
4			1-fázový istič 230V, 16A, char. B, 10kA	ks	1,000	9,350	9,350
5			1-fázový istič 230V, 6A, char. B, 10kA	ks	1,000	10,870	10,870
6			Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230V, 10A, 30mA, char. C	ks	1,000	118,600	118,600
7			Popisný štítok na vývody	ks	7,000	1,358	9,506
8			Drôtovanie v rozvádzači vodičom CY 2,5mm^2	m	5,000	2,777	13,885
9			Drôtovanie v rozvádzači vodičom CY 1,5mm^2	m	5,000	2,062	10,310
			Elektroinštalačný materiál				
10			Zásuvka jednoduchá nástenná 250V/16A, IP44	ks	1,000	14,321	14,321
11			Zásuvka nástenná, 400V, 32A, 5P, IP44	ks	1,000	24,650	24,650
12			Chránička priem.63mm (pre kábel v zemi)	m	15,000	1,567	23,505
			Káble (dĺžky káblov sú len orientačné)				
13			Kábel CYKY-J 5x4mm^2, pevne	m	20,000	5,240	104,800
14			Kábel CYKY-J 3x10mm^2, pevne	m	15,000	6,210	93,150
15			Kábel CYKY-J 5x10mm^2, pevne	m	3,000	11,840	35,520
16			Silový kábel H07V-U 6mm^2, zelenožltý	m	20,000	1,255	25,100
			Zemné práce				
17			Výkop káblovej ryhy 0,8x0,35m, komplet	m	15,000	21,140	317,100
			Ostatné				
18			Ostatný nešpecifikovaný materiál a práce	súb	1,000	680,000	680,000
			Východisková prehliadka				
19			Skúška elektrického zariadenia vrátane východiskovej správy	kpl	1,000	273,000	273,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1

JKSO:
Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:
Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47 395 907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:
Ing. P.Olšavský

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH	**7 458,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 458,27	20,00%	1 491,65

Cena s DPH	**v EUR**	**8 949,92**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1

Miesto:	Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce	Dátum:	14.04.2022
Objednávateľ:	Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce	Projektant:	Ing. P.Olšavský
Zhotoviteľ:	RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 458,27**
PSV - Práce a dodávky PSV	60,94
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	60,94
M - Práce a dodávky M	7 397,33
23-M - Montáže potrubia	188,91
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	7 208,42

ROZPOČET

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.1

Miesto:	Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce	Dátum:	14.04.2022
Objednávateľ:	Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce	Projektant:	Ing. P.Olšavský
Zhotoviteľ:	RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 458,27**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				60,94
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				60,94
66	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,87	5,74
67	M	2210001	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku	ks	2,000	7,66	15,32
68	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,11	10,22
69	M	2210003	Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 25, odolné voči vypl.zinku	ks	2,000	14,83	29,66
	D	M	Práce a dodávky M				7 397,33
	D	23-M	Montáže potrubia				188,91
85	K	230011123.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 324x8 mm	m	0,500	20,25	10,13
86	M	142110003700.S	Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0	m	0,500	130,25	65,13
95	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	1,000	6,95	6,95
96	M	552540005800.S	Redukcia liatinová závitová pozinkovaná 1"x3/4"	ks	1,000	0,74	0,74
97	K	230040007.S	Montáž závitových dielov G 1 1/4"	ks	1,000	7,56	7,56
98	M	552540006100.S	Redukcia liatinová závitová pozinkovaná 5/4"x1"	ks	1,000	0,95	0,95
99	K	230040027.S	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 1 1/4"	ks	1,000	5,10	5,10
100	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	10,000	0,41	4,10
101	K	230180005.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 20x2 mm	m	10,000	1,50	15,00
102	M	286130033310.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 20x2x100 m	m	10,000	0,71	7,14
103	K	230200181.S	Montáž ochrannej rúry D 90 mm s nasunutím	m	1,500	5,18	7,77
104	M	3057858	PE100 rúra voda PN10 SDR17 90 x 5,4 x 6 m	m	1,500	9,56	14,34
105	K	230203202	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	5,47	5,47
106	M	286530074000.S	Elektrotvarovka T-kus s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 32/32 mm	ks	1,000	17,17	17,17
108	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,081	0,98	5,96
110	K	PM	Podružný materiál	%	2,513	2,87	7,21
111	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,354	0,98	8,19
	D	35-M	Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				7 208,42
112	K	350330037r.S	Montáž a dodávka výdajného stojana prevedenie STLP Antivadal s príslušenstvom kontrolovaný odber_odberný stojan s vodomerom,čipová karta, čítacie zariadenie	ks	1,000	7 145,00	7 145,00
113	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	72,900	0,87	63,42

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2**

JKSO:
Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47 395 907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	14 606,55
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**14 606,55**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**14 606,55**	**2 921,31**
znížená	20,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	v	**EUR**	**17 527,86**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RELIEN s.r.o.
Havanská 25, 040 13 Košice

DIČ: 2023906522

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2**

Miesto: **Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce** Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**14 606,55**	**17 527,86**
01	**ASR**	3 577,16	4 292,59
02	**ELI**	3 335,36	4 002,43
03	**ZTI**	7 694,03	9 232,84
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**14 606,55**	**17 527,86**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2
Objekt:
časť ASR

JKSO:
Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47395907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:
Ing. Ivan Puškáš

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 577,16
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**3 577,16**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 577,16	20,00%	715,43

Cena s DPH	**v EUR**	**4 292,59**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2

Objekt:

časť ASR

Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce — Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce — Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice — Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 577,16**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 264,00
8 - Rúrové vedenie	3 264,00
PSV - Práce a dodávky PSV	200,12
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	200,12
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	113,04
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 577,16**

ROZPOČET

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2

Objekt:

časť ASR

Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce — Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce — Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice — Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 577,162**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 264,000
	D	8	Rúrové vedenie				3 264,000
53	K	893301004	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej	ks	1,000	178,400	178,400
	PP		Osadenie prefabrikovanej vodomernej (armatúrnej) šachty železobetónovej, hmotnosti nad 9 do 12 t				
54	M	594300005900	*Šachta výdajníka vody s ocel.uzam.poklopom + žeriav*	ks	1,000	3 085,600	3 085,600
	PP		Vodomerná a armatúrna šachta BG, všxv 2150x2060x1800 mm, objem 8 m3, železobetónová, HYDRO BG				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				200,122
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				200,122
64	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	7,366	0,248	1,827
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche vodorovnej náterom penetračným				
65	M	246170000900.S	*Lak asfaltový penetračný*	t	0,002	2 208,400	4,417
	PP		Lak asfaltový penetračný				
66	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	3,395	0,298	1,012
	PP		Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti, náterivami a tmelmi za studena na ploche zvislej náterom penetračným				
67	M	246170000900.S	*Lak asfaltový penetračný*	t	0,001	2 208,400	2,208
	PP		Lak asfaltový penetračný				
68	K	711113131.S	Izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche vodorovnej	m2	7,366	17,450	128,537
	PP		Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche vodorovnej Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná				
69	K	711113141.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	3,395	17,980	61,042
	PP		Izolácia proti zemnej vlhkosti na ploche zvislej Stierka hydroizolačná minerálna 2-zložková pružná				
70	K	998711292.S	Izolácia proti vode, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	2,017	0,535	1,079
	PP		Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				113,040
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce nepredvídané	hod	8,000	14,130	113,040
	PP		Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín menej náročné (Tr.1)				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2
Objekt:
02 - ELI

JKSO:
Miesto: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47395907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 335,36
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**3 335,36**

DPH	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	3 335,36	20,00%	667,07

Cena s DPH	**v EUR**	**4 002,43**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2
Objekt:
02 - ELI

Miesto: Čakanovce
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 335,36**
M - Práce a dodávky M	3 335,36
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 335,36**

ROZPOČET

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2

Objekt:
02 - ELI

Miesto: Čakanovce

Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

3 335,362

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			Hlavná ochranná prípojnica (HOP)				
1			EPS 2 - Prípojnica potenciálového vyrovnania	ks	1,000	28,560	28,560
			Rozvádzač R-TG				
2			Zvodič bleskových prúdov a prepätia T1+T2+T3 MAXI V/4	ks	1,000	647,500	647,500
3			3-fázový istič 400V, 20A, char. B, 10kA	ks	1,000	34,150	34,150
4			1-fázový istič 230V, 16A, char. B, 10kA	ks	1,000	9,350	9,350
5			1-fázový istič 230V, 6A, char. B, 10kA	ks	1,000	10,870	10,870
6			Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, 230V, 10A, 30mA, char. C	ks	1,000	118,600	118,600
7			Popisný štítok na vývody	ks	7,000	1,358	9,506
8			Drôtovanie v rozvádzači vodičom CY 2,5mm^2	m	5,000	2,777	13,885
9			Drôtovanie v rozvádzači vodičom CY 1,5mm^2	m	5,000	2,062	10,310
			Elektroinštalačný materiál				
10			Zásuvka jednoduchá nástenná 250V/16A, IP44	ks	1,000	14,321	14,321
11			Zásuvka nástenná, 400V, 32A, 5P, IP44	ks	1,000	24,650	24,650
12			Chránička priem.63mm (pre kábel v zemi)	m	120,000	1,567	188,040
			Káble (dĺžky káblov sú len orientačné)				
13			Kábel CYKY-J 5x4mm^2 , pevne	m	20,000	5,240	104,800
14			Kábel CYKY-J 3x10mm^2 , pevne	m	120,000	6,210	745,200
15			Kábel CYKY-J 5x10mm^2 , pevne	m	3,000	11,840	35,520
16			Silový kábel H07V-U 6mm^2 , zelenožltý	m	140,000	1,255	175,700
			Zemné práce				
17			Výkop káblovej ryhy 0,8x0,35m, komplet	m	10,000	21,140	211,400
			Ostatné				
18			Ostatný nešpecifikovaný materiál a práce	súb	1,000	680,000	680,000
			Východisková prehliadka				
19			Skúška elektrického zariadenia vrátane východiskovej správy	kpl	1,000	273,000	273,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2

JKSO:
Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:
Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47 395 907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:
Ing. P.Olšavský

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**7 694,03**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	7 694,03	20,00%	1 538,81
Cena s DPH	**v EUR**		**9 232,84**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2

Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce
Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**7 694,03**
PSV - Práce a dodávky PSV	60,94
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	60,94
M - Práce a dodávky M	7 633,09
23-M - Montáže potrubia	424,67
35-M - Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení	7 208,42

ROZPOČET

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2

Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce — Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce — Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice — Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**7 694,03**
D	PSV		Práce a dodávky PSV				60,94
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				60,94
66	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,87	5,74
67	M	2210001	*Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 15, odolné voči vypl.zinku*	ks	2,000	7,66	15,32
68	K	722221020.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,000	5,11	10,22
69	M	2210003	*Kohút guľový so zeleným pákovým ovládačom, z DR mosadze, s tretím vrtom v guli, PN 25, DN 25, odolné voči vypl.zinku*	ks	2,000	14,83	29,66
D	M		Práce a dodávky M				7 633,09
D	23-M		Montáže potrubia				424,67
85	K	230011123.S	Montáž potrubia z oceľových rúr trieda 11 - 13, Dxt 324x8 mm	m	0,500	20,25	10,13
86	M	142110003700.S	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 324 mm, hr. steny 8,0 mm, ozn.11 353.0*	m	0,500	130,25	65,13
95	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	1,000	6,95	6,95
96	M	552540005800.S	*Redukcia liatinová závitová pozinkovaná 1"x3/4"*	ks	1,000	0,74	0,74
97	K	230040007.S	Montáž závitových dielov G 1 1/4"	ks	1,000	7,56	7,56
98	M	552540006100.S	*Redukcia liatinová závitová pozinkovaná 5/4"x1"*	ks	1,000	0,95	0,95
99	K	230040027.S	Zhotovenie vonkajšieho závitu G 1 1/4"	ks	1,000	5,10	5,10
100	K	230170011.S	Skúška tesnosti potrubia podľa STN 13 0020 do DN 40	m	100,000	0,41	41,00
101	K	230160005.S	Montáž potrubia z plastických rúr PE, PP Dxt 20x2 mm	m	100,000	1,30	130,00
102	M	286130033310.S	*Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 20x2x100 m*	m	100,000	0,71	71,00
103	K	230200181.S	Montáž ochrannej rúry D 90 mm s nasunutím	m	1,500	5,18	7,77
104	M	3057858	*PE100 rúra voda PN10 SDR17 90 x 5,4 x 6 m*	m	1,500	9,56	14,34
105	K	230203202	Montáž kusa TA (Kit) s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 32 mm	ks	1,000	5,47	5,47
106	M	286530074000.S	*Elektrotvarovka T kus s predĺženou odbočkou a objímkou PE 100 SDR 11 D 32/32 mm*	ks	1,000	17,17	17,17
108	K	MV	Murárske výpomoci	%	6,081	0,98	5,96
110	K	PM	Podružný materiál	%	2,513	2,87	7,21
111	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	8,354	0,98	8,19
D	35-M		Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení				7 208,42
112	K	350330037r.S	Montáž a dodávka výdajného stojana prevedenie STLP Antivadal s príslušenstvom kontrolovaný odber_odberný stojan s vodomerom,čipová karta, čítacie zariadenie	ks	1,000	7 145,00	7 145,00
113	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	72,900	0,87	63,42

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:
Stavba: **REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VODNÝ ZDROJ**

JKSO:
Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47 395 907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	35 620,14
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**35 620,14**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**35 620,14**	**7 124,02**
znížená	20,00%	**0,00**	**0,00**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**42 744,16**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

RELIEN s.r.o.

DIČ: 2023906522

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: **REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VODNÝ ZDROJ**

Miesto: **Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce** Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Projektant:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**35 620,14**	**42 744,16**
01	**ASR**	14 037,41	16 844,89
02	**ELI**	4 077,12	4 892,54
03	**ZTI**	17 505,61	21 006,73
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**35 620,14**	**42 744,16**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VODNÝ ZDROJ
Objekt:
časť ASR

JKSO:
Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce
KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice
IČO: 47395907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:
Ing. Ivan Puškáš
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	14 037,41
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**14 037,41**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	14 037,41	20,00%	2 807,48

Cena s DPH	**v EUR**	**16 844,89**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VODNÝ ZDROJ
Objekt:
časť ASR

Miesto:	Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce	Dátum:	14.04.2022
Objednávateľ:	Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce	Projektant:	Ing. Ivan Puškáš
Zhotoviteľ:	RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**14 037,41**
HSV - Práce a dodávky HSV	11 967,30
1 - Zemné práce	3 033,03
2 - Zakladanie	4 308,47
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	1 098,20
5 - Komunikácie	707,73
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	77,84
99 - Presun hmôt HSV	2 742,02
PSV - Práce a dodávky PSV	1 844,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 844,03
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	226,08
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**14 037,41**

ROZPOČET

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VODNÝ ZDROJ

Objekt:

časť ASR

Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce — Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce — Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice — Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							14 037,408
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				11 967,295
	D	1	Zemné práce				3 033,032
20	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,890	34,089	541,674
	PP		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na priľahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok v hornine 3 do 100 m3				
21	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	47,590	9,234	439,446
	PP		Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s prehodením výkopu na priľahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od pozdĺžnej osi ryhy alebo s naložením výkopu na dopravný prostriedok príplatok k cenám za lepivosť horniny 3				
24	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	65,090	1,502	97,765
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia z horniny 1 až 4 na vzdialenosť do 20 m				
25	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	40,710	4,589	186,818
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť nad 2500 do 3000 m				
26	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	448,800	0,452	202,858
	PP		Vodorovné premiestnenie výkopku za sucha pre všetky druhy dopravných prostriedkov bez naloženia výkopu, avšak so zložením bez rozhrnutia po spevnenej ceste, z horniny 1 až 4 v množstve do 100 m3 na vzdialenosť príplatok k cene za k.d. i začatých 1000 m				
71	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	40,800	0,824	33,619
	PP		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3				
30	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	57,110	12,672	723,698
	PP		Poplatok za skladovanie stavebného odpadu (17) zemina a kamenivo (17 05) ostatné (O) (17 05 04, 06)				
28	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,200	3,841	92,952
	PP		Zásyp sypaninou z akejkoľvek horniny, s uložením výkopku vo vrstvách so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto výkopoch do 100 m3				
22	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	34,400	12,358	425,115
	PP		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3				
58	K	131201101.S1	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3-pre spevnené plochy	m3	13,800	12,358	170,540
	PP		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, v hornine 3 do 100 m3				
23	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	49,200	0,922	45,362
	PP		Hĺbenie nezapažených jám a zárezov, okrem zárezov so šikmými stenami pre podzemné vedenie, s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, príplatok k cenám za lepivosť horniny 3				
27	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	9,080	8,060	73,185
	PP		Nakladanie a prakladanie neuľahnutého výkopku nakladanie výkopku z hornín do 100 m3 1 až 4				
	D	2	Zakladanie				4 308,472

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	11,160	60,238	672,256
	PP		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého dr. fr. 32-63 mm				
35	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,100	2 028,000	202,800
	PP		Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10 505)				
43	K	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30-oplotenie	m3	2,800	123,140	344,792
	PP		Betón základových pätiek prostý tr.C 25/30				
62	K	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	69,000	0,921	63,549
	PP		Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone nad 1:2,5 do 1:1 , šírky od 0 do 3 m				
63	M	693110002000.S	*Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2*	*m2*	*70,380*	*0,871*	*61,301*
	PP		Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2				
42	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm pod šachtu	m3	1,950	47,160	91,962
	PP		Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr. 0-32 mm				
41	K	273313711.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 16/20	m3	1,260	128,140	161,456
	PP		Betón základových dosiek prostý tr.C 25/30				
37	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	2,946	128,140	377,500
	PP		Betón základových dosiek (bez výstuže) železový tr.C 25/30				
38	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	9,250	22,660	209,605
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priamo alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier zhotovenie -tradičné				
39	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	9,250	5,240	48,470
	PP		Debnenie zvislé alebo šikmé (odklonené) pôdorysne priame alebo zalomené, stien dosiek vo voľných alebo zapažených jamách, ryhách, šachtách, vrátane prípadných vzpier odstránenie -tradičné				
40	K	273362442.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	21,362	12,870	274,929
	PP		Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí z drôtov typu KARI BSt 500, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm				
34	K	274271041.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	4,734	193,380	915,461
	PP		Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic (bez výstuže) s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky muriva 300 mm				
36	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	7,182	123,140	884,391
	PP		Betón základových pásov prostý tr.C 25/30				
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				1 098,198
1	K	338171112.S	Osadzovanie stĺpika oceľového plotového výšky do 2 m so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	14,000	10,587	148,218
	PP		Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových rúrkových alebo profilovaných k plotivu strojovému, výšky do 2 m so zabetónovaním do 0,05 m3 do pripravených jám betónom tr. C 20/25				
7	M	553510022700.S	*Stĺpik, d 38 mm, výška 2,2 m, výška pletive 1,8 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre plotivo v rolkách,*	*ks*	*14,140*	*9,004*	*127,317*
	PP		Stĺpik, d 38 mm, výška 2,2 m, výška plotiva 1,8 m, poplastovaný s PVC čiapkou, pre plotivo v rolkách,				
3	K	338172112.S	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej so zabetónovaním do vopred vykopaných dier	ks	9,000	13,124	118,116
	PP		Osadzovanie vzpier plotových oceľových rúrkových alebo profilovaných pre stĺpiky k plotivu strojovému so zabetónovaním do pripravených jám betónom tr. C 20/25				
8	M	553510022400.S	*Vzpera, d 38 mm, výška 2,5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre plotivo v rolkách*	*ks*	*9,000*	*9,887*	*88,983*
	PP		Vzpera, d 38 mm, výška 2.5 m, výška pletiva 2 m, pozinkovaná, pre plotivo v rolkách				
5	K	348121122.S	Osadenie dosky plotovej železobetónovej prefabrikovanej 300x50x3000 mm	ks	13,000	9,044	117,572
	PP		Osadenie dosiek plotových betónových prefabrikovaných do drážok predom osadených stĺpikov na cementovú maltu so zatretím ložných a styčných škár pri rozmere dosiek 300x50x2900 mm				
6	M	592330000100.S	*Doska plotová, bariérová, betónová KZD 2-290, šxvxhr 2900x300x50 mm*	*ks*	*13,000*	*18,740*	*243,620*
	PP		Doska plotová, bariérová, betónová KZD 2-290, šxvxhr 2900x300x50 mm				
32	K	311102011.S	Prestup v múroch z viaknocem. rúr dĺžky do 250 mm, DN 100, potrubie vonk.pr. 20-65 mm (bez tesniacej sady)	ks	2,000	50,111	100,222

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Vytvorenie rúrového vodotesného prestupu v múroch nosných, výplňových, obkladových, pôjdových z monolitického betónu a železobetónu z vláknocementových rúr, pomocou tesniacej pozinkovanej sady, DN 100, pre vonkajší priemer vloženého potrubia 20 - 65 mm vláknocementová rúra (bez sady) dĺžky do 250 mm				
33	K	311102022.S	Prestup v múroch z vláknocem. rúr dĺžky do 300 mm, DN 125, potrubie vonk.pr. 57-78 mm (bez tesniacej sady)	ks	2,000	77,075	154,150
	PP		Vytvorenie rúrového vodotesného prestupu v múroch nosných, výplňových, obkladových, pôjdových z monolitického betónu a železobetónu z vláknocementových rúr, pomocou tesniacej pozinkovanej sady, DN 125, pre vonkajší priemer vloženého potrubia 57 - 78 mm vláknocementová rúra (bez sady) dĺžky do 300 mm				
	D	5	Komunikácie				707,733
59	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	69,000	10,257	707,733
	PP		Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm				
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				77,839
18	K	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	4,000	13,521	54,084
	PP		Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého so zalatím a zatretím škár cementovou maltou, so zhotovením lôžka s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 16/20				
19	M	592170002100.S	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	ks	4,040	5,880	23,755
	PP		Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm				
	D	99	Presun hmôt HSV				2 742,021
11	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárnic,blokov výšky do 10 m	t	14,400	20,589	296,482
	PP		Presun hmôt na novostavbách a zmenách objektov pre oplotenie, objekty zvláštne pre chov živočíchov (8153 JKSO), objekty pozemné rôzne (815 9 JKSO) so zvislou nosnou konštr. murovanou z tehál, tvárnic, blokov (KMCH 1 - JKSO 6. miesto) príp. kovovou alebo drevenou výšky do 10 m				
60	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	27,400	8,462	231,859
	PP		Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu				
61	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	59,000	37,520	2 213,680
	PP		Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov v odb. 801, 803, 811, 812 opravy a údržba dotarajších objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				1 844,033
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 844,033
51	K	767871205.S	Montáž zemnej skrutky pre pomocné schodíky, priemeru 66 mm, dĺžky 550 mm	ks	11,000	28,600	314,600
	PP		Montáž zemných oceľových skrutiek pre ploty a dopravné značky priemeru 66 mm, dĺžky 550 mm				
52	M	311490000200.S	*Zemná skrutka 66x550-1xM8, d 66 mm, dĺ. 550 mm so závitom, pozinkovaná oceľ*	ks	11,000	17,254	189,794
	PP		Zemná skrutka 66x550-1xM8, d 66 mm, dĺ. 550 mm so závitom, pozinkovaná oceľ				
9	K	767911130.S	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m	m	37,800	2,587	97,789
	PP		Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 m				
10	M	313290000400	*Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX*	m	37,800	7,334	277,225
	PP		Pletivo poplastované pletené štvorhranné FLUIDEX 522 PRO, oko 50 mm, drôt d 2,2 mm, vxl 1,75x25 m, bez napínacieho drôtu, RAL6005, DIRICKX				
12	K	767912130.S	Montáž napínacieho drôtu	m	37,800	0,587	22,189
	PP		Montáž oplotenia drôtu pre strojové pletivo napínacieho				
13	M	156140002500.S	*Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m*	ks	0,491	13,356	6,558
	PP		Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m				
14	M	553510009300.S	*Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom*	ks	37,800	1,497	56,587
	PP		Napínák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s napínacím drôtom				
15	K	767912150.S	Montáž ostnatého drôtu	m	37,800	0,427	16,141
	PP		Montáž oplotenia drôtu pre strojové pletivo ostnatého				
16	M	156140003300	*Drôt ostnatý CORRAL d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný, DIRICKX*	ks	0,151	56,640	8,553
	PP		Drôt ostnatý CORRAL d 1,7 mm, dĺžka 250 m, pozinkovaný, DIRICKX				
44	K	767920240.S	Montáž vrát a vrátok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2	ks	1,000	79,800	79,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	PP		Montáž vrát a vrátok k opakovaniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 6 do 8 m2				
45	M	553510010600.S	Brána dvojkrídlová, šxv 4,0*1,6	ks	1,000	673,500	673,500
	PP		Brána dvojkridlová, šxv 3,9x1,55 m, úprava epoxizinok + polyester, výplň zváraná sieť 50x50 mm, farba RAL 6005				
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	113,562	0,892	101,297
	PP		Presun hmôt pre kovové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m				
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				226,080
57	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce nepredvídané	hod	16,000	14,130	226,080
	PP		Stavebno montážne práce V rozsahu viac ako 8 hodín menej náročné (Tr.1)				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2
Objekt:
02 - ELI

JKSO:
Miesto: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47 395 907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 077,12
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**4 077,12**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	4 077,12	20,00%	815,42

Cena s DPH	**v EUR**	**4 892,54**

Projektant | **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ | **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka | Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE - VÝDAJNÍK č.2

Objekt:
02 - ELI

Miesto: Čakanovce

Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**4 077,12**
M - Práce a dodávky M	4 077,12
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**4 077,12**

ROZPOČET

Stavba:
REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K

Objekt:
02 - ELI

Miesto: Čakanovce

Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 077,118**
			Odberné elektrické zariadenie				
1			Elektromerový rozvádzač RE2.0 F403 32A P2 , Hasma	ks	1,000	801,600	801,600
2			Kábel AYKY-J 4x16mm	m	8,000	7,211	57,688
3			Ochranná rúrka priem.50mm pre kábel uložený na stĺpe vrátane príslušenstva pre uchytenie k stĺpu	m	3,000	7,140	21,420
4			Vodič CY16mm^2 , žltozelená farby	m	20,000	2,850	57,000
5			Zemniaca tyč ZT2	ks	1,000	12,870	12,870
6			Pripojovacia svorka k uzemňovacej tyči SJ02	ks	2,000	14,070	28,140
			Zemné práce				
7			Výkop pre osadenie rozvádzača RE	m3	0,500	76,000	38,000
8			Výkop káblovej ryhy 0,8x0,35m, komplet	m	110,000	21,140	2 325,400
			Ostatné				
9			Ostatný nešpecifikovaný materiál a práce	súb.	1,000	462,000	462,000
			Východisková prehliadka				
10			Skúška elektrického zariadenia vrátane východiskovej správy	kpl	1,000	273,000	273,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE

JKSO:
Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce

KS:
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ:
Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice

IČO: 47 395 907
IČ DPH: SK2023906522

Projektant:
Ing. P.Olšavský

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**17 505,61**
DPH základná	Základ dane 0,00	Sadzba dane 20,00%	Výška dane 0,00
znížená	17 505,61	20,00%	3 501,12
Cena s DPH		**v EUR**	**21 006,73**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE

Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce
Dátum: 14.04.2022

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce
Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	**17 505,61**
2 - Zakladanie	14 234,09
8 - Rúrové vedenie	3 202,96
1 - Zemné práce	877,86
4 - Vodorovné konštrukcie	5 899,07
6 - Úprava povrchov, podlahy, osadenie	1 266,60
99 - Presun hmôt HSV	123,76
PSV - Práce a dodávky PSV	2 863,84
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	2 910,60
M - Práce a dodávky M	2 910,60
23-M - Montáže potrubia	360,92
	360,92

ROZPOČET

Stavba:

REALIZÁCIA VODNÉHO ZDROJA ZAMERANÁ NA PODPORU PRÍSTUPU K PITNEJ VODE V PROSTREDÍ MRK V OBCI ČAKANOVCE

Miesto: Čakanovce, č.p.: 503/2,15,17,18,19,20, k.ú.: Čakanovce — Dátum:

Objednávateľ: Obec Čakanovce, Čakanovce 79, 044 45 Čakanovce — Projektant:

Zhotoviteľ: RELIEN s.r.o., Havanská 25, 040 13 Košice — Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**17 505,61**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				14 234,09
	D	2	Zakladanie				3 202,96
12	K	242741211.S	Zapustenie zárubnice z rúr kameninových do studňového vrtu hĺbky nad 50 m DN do 200 mm	m	15,000	39,58	593,70
13	M	RS200400065	ZÁRUBNICA PVC DN200 PLNOSTENNÁ	ks	2,500	109,18	272,95
14	M	RS200400066	ZÁRUBNICA PVC DN200 PERFOROVANÁ	ks	1,200	119,56	143,47
15	K	243531111.S	Výplň na dne vodárenskej studne z kameniva hrubého drveného frakcie 32-63 mm	m3	0,350	96,50	33,78
16	K	247681114.S	Obsyp a tesnenie vodárenskej studne, obsyp so zhutnením z ílu	m3	5,500	40,11	220,61
17	M	581250000100.S	Zemina špeciálna a upravená surová ílová	t	15,000	51,12	766,80
18	K	264311112r.S	Vrty nezapažené, zvislé, priemeru do 245 , v hĺbke nad 5 m v hornine III	m	15,000	78,11	1 171,65
	D	8	Rúrové vedenie				877,86
21	K	871171112.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 32x3,0 mm	m	5,000	0,35	1,76
22	M	286130033400.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	5,000	2,08	10,41
23	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	20,000	0,81	16,10
24	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dl. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	3,340	89,89	300,23
25	K	877171056.S	Montáž elektrotvarovky pre vodovodné potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	1,000	5,26	5,26
27	K	877314166.S	Montáž kanalizačnej PP odbočky korugovanej DN 150	ks	2,000	6,57	13,14
28	M	LG150	IN SITU manžeta 150	ks	2,000	20,04	40,08
29	K	877326076.S	Montáž kanalizačnej PVC-U zátky DN 150	ks	2,000	4,78	9,56
30	M	286510011100.S	Zátka PVC-U vnútorná do hrdla DN 160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	2,000	2,19	4,37
31	K	892262131.S	Tlaková skúška vzduchom potrubí DN 100-200 s kompletnou sadou tesniaceho vaku	úsek	1,000	42,65	42,65
32	K	893810122.S	Osadenie vodomernej šachty kruhovej z PP samonosnej D do 1,0 m, svetlej hĺbky do 1,5 m	ks	1,000	31,10	31,10
33	M	9011016	Vodomerná plastová šachta DN1000/1600	ks	1,000	403,20	403,20
	D	1	Zemné práce				5 899,07
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	100,000	23,42	2 342,10
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	33,000	1,28	42,37
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	120,000	4,89	587,04
4	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	120,000	2,25	270,00
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	120,000	0,88	105,12
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	228,000	3,47	791,16
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	80,000	4,33	346,40
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	20,000	19,18	383,60
9	M	583310002700.S	Štrkopiesok frakcia 0-8 mm	t	36,000	15,47	556,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	10,000	20,04	200,40
11	*M*	*583310003600.S*	*Štrkopiesok frakcia 8-16 mm*	*t*	*18,000*	*15,22*	*273,96*
	D	4	Vodorovné konštrukcie				1 266,60
19	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	20,000	63,33	1 266,60
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				123,76
20	K	631313671.S	Mazanina z betónu prostého (m2) hladená dreveným hladidlom, betón tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	8,000	15,47	123,76
	D	99	Presun hmôt HSV				2 863,84
54	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	112,000	25,57	2 863,84
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 910,60
	D	724	Zdravotechnika - strojné vybavenie				2 910,60
76	K	724221161.S	Montáž domácej automatickej vodárne , s expanznou nádobou 8L	ks	1,000	36,57	36,57
77	*M*	*96524501*	*Komplet pro udrž. konst. tlaku s SQE 3-65, kabel 40 m*	*ks*	*1,000*	*2 860,00*	*2 860,00*
78	K	998724201.S	Presun hmôt pre strojné vybavenie v objektoch výšky do 6 m	%	28,803	0,49	14,03
	D	M	Práce a dodávky M				360,92
	D	23-M	Montáže potrubia				360,92
87	K	230023123.S	Montáž rúrových dielov privarovacích, tr. 11-13 do 10 kg, Dxt 324x8 mm	ks	1,000	75,14	75,14
88	*M*	*319430002700.S*	*Príruba krková privarovacia DN 300, PN16, D 323,9 mm, EN 1092-1*	*ks*	*1,000*	*28,60*	*28,60*
89	K	230031035.S	Montáž prírubových spojov do PN 6 DN 300	spoj	1,000	9,60	9,60
90	*M*	*800030000016*	*Príruba slepá liatinová, DN 300, PN 16 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, č. 800030000016*	*ks*	*1,000*	*194,58*	*194,58*
91	*M*	*273110027400.S*	*Tesnenie prírubové gumové DN 300, PN 16 s klinovým profilom so zvulkanizovaným oceľovým krúžkom*	*ks*	*1,000*	*34,52*	*34,52*
92	*M*	*00000002150011 1500*	*skrutka M16x120 ZINOK 8.8 šesthranná, čiastočný závit DIN 931*	*ks*	*8,000*	*1,15*	*9,23*
93	*M*	*00000002150010 8795*	*matica M16x1.5 ZINOK presná šestihranná*	*ks*	*8,000*	*0,22*	*1,79*
94	*M*	*00000002150010 5161*	*podložka M16, pr 17x30x3 140HV ZINOK plochá DIN 125 A*	*ks*	*8,000*	*0,06*	*0,51*
95	K	230040006.S	Montáž závitových dielov G 1"	ks	1,000	6,95	6,95